

Gewerk	CPV-Code	Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	1. Bauabschnitt (Werkrealschule)		2. Bauabschnitt (Realschule)	
			Beginn (=Start Werk- und Montageplanung)	Ende (=Fertigstellung)	Beginn (=Start Werk- und Montageplanung)	Ende (=Fertigstellung)
Stahl-Glas Elemente	45223100-7; 45440000-3	Liefern und einbauen von: - T30 RS Stahlglas-elemente mit Oberlicht und Seitenteile, ca. 55,0 m ² aufgeteilt auf 6 Elemente; - Stahl-Glas Rauchschutztüren mit Oberlicht und Seitenteile, ca. 52,0 m ² , aufgeteilt auf 4 Elemente; - Thermisch getrennte Stahl-Glas Außentürelemente mit Oberlicht und Seitenteile, ca. 42,0 m ² , aufgeteilt auf 3 Elemente	16.11.2021	18.03.2022	09.01.2023	01.06.2023
Fliesenarbeiten	45431000-7	Liefern und verlegen von: - 175,0 m ² Bodenfliesen und 360,0 m ² Wandfliesen (Steinzeugfliesen glasiert). Verlegung auf Zementestrich, gemauerte oder betonierte Wände, Trockenbauplatten und best. Wand und Bodenfliesen. Inkl. Vorbereitende Arbeiten und Umsetzung eines Farbkonzeptes; - Weitere diverse Fliesenarbeiten wie z.B. beschädigte Fliesen aus Bestand ausbauen und ersetzen, best. Waschbetonplatten an die neuen Schmutzfangmatten anpassen und wieder einbauen.	16.11.2021	15.01.2022	23.01.2023	15.03.2023
WC Trennwände	45421150-0	Liefern und einbauen von: - WC Trennwände (Vorderfront, Türen, Trennwände) mit wasserunempfindlichen HPL-Plattenbeschichtung mit beidseitig rauhmattiger Oberfläche. Füße Höhenverstellbar. Inkl. Kleiderhaken, Bürstengarnitur, Schamwände. Insgesamt ca. 71,0 lfm aufgeteilt auf 6 Schüler WC's und 2 Lehrer WC's	07.03.2022	22.04.2022	(keine Leistung)	(keine Leistung)
Schlosserarbeiten	45216000-4; 45262670-8	Liefern und einbauen von: - 1x Stahl-Außenfluchttreppe mit zweiseitigen Handlauf und Geländer, Treppenlauf zweiläufig, 45 Stck Gitterroststufen, 10 Gitterrostpodeste, Eck- und Zwischenstützen, Vertikal- und Horizontalverbände, Einhausung und Tor; - Diverse Schlosserarbeiten wie z.B. best. Handlauf erhöhen, Mittelgeländer auf best. Betontreppe, Eingang-Gitterrostanlagen, Abtropfschutz im Bereich der vorgehängten Betonfassade	10.01.2022	01.07.2022	10.10.2022	14.04.2023
Küchen	39141000-2	Liefern und aufstellen von: 1) 4x Schulküchenzeilen bestehend aus: Unterschränke mit Rückenverkleidung, Arbeitsplatte, Spüle, Multifunktionsherd, Kochfeld; 2) 1x Küche im Begegnungsraum bestehend aus: Unterschränke, Hängeschränke, Geräteschränke, Arbeitsplatte, Spüle, Kühl-Kombi, Spülmaschine, Einbau Mikrowellengerät, Induktionskochfeld, Multifunktionsbackofen, Wand-Dunstabzugshauben, Rollläden; 3) 1x Küche Lehrerzimmer bestehend aus: Unterschränke, Geräteschränke, Arbeitsplatte, Spüle, Kühl-Kombi, Kühlschrank, Spülmaschine, Einbau Mikrowellengerät, Induktionskochfeld, Kleiderstange; 4) 1x Küche in der Registratur bestehend aus: Unterschränke, Hängeschränke, Arbeitsplatte, Spüle, Einbau Kühlschrank, Spülmaschine, Induktionskochfeld, Kleiderstange	(keine Leistung)	(keine Leistung)	15.05.2023	21.07.2023
Sanierung Fachräume Biologie	39100000-3; 39130000-2; 39134000-0; 39151000-5; 39153000-9; 39160000-1	Liefern und einbauen von: 1) Biologie Übungsraum: Versorgungsschrank mit Spülbecken, Deckenversorgungssystem, Lehrerexperimentiertisch, Lehrer- u. Schülertische und -Stühle, Fahrtisch, Arbeitstisch mit 4 Spülbecken, Schrankwand; 2) Biologie Vorbereitung: Arbeitstisch mit Spülbecken, Schreibtisch, Fahrtisch, Schrankwand, Arbeitsstuhl, Gefahrstoffschrank; 3) NWT Vorbereitung: Arbeitstisch mit Spülbecken, Schreibarbeitsplatz, Fahrtisch, Schrankwand, Arbeitsstuhl; 4) Inkl. Inbetriebnahme, Revisionsunterlagen, Gesetzliche Prüfungen	(keine Leistung)	(keine Leistung)	17.07.2023	15.09.2023